



Fachbereich/Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Verfasser/in Andino, Alexandra
Vorlage Nr. 229/2015
Datum 10.12.2015

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Öffentlichkeit	Sitzung am	Ergebnis
Ortschaftsrat Brombach	öffentlich-Kenntnisnahme	12.01.2016	
Ortschaftsrat Hauingen	öffentlich-Kenntnisnahme	12.01.2016	
Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss	öffentlich-Beschluss	14.01.2016	

Betreff:

Kanalbau Erschließung Entenbad Ost: Genehmigung der Entwurfsplanung und Kostenberechnung

Anlagen:

Lageplan

Beschlussvorschlag:

1. Die Entwurfsplanung und Kostenberechnung über 550.000 € werden genehmigt.
2. Der Vorbereitung und Durchführung der öffentlichen Ausschreibung wird zugestimmt.

Personelle Auswirkungen:

keine

Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtkosten der Maßnahmen, Beschaffungs-/Herstellungskosten	Finanzierung Einnahmen (Zuschüsse, Beiträge u.a.)	Eigenanteil	Jährlich laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüglich Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
800.000 €	€	€	€
Mittelbereitstellung Haushaltsplan/Wirtschaftsplan	Vorgesehen	erforderlich	Ergebnishaushalt Profitcenter:
bis Jahr 2015	€ 800.000	€ 550.000	Sachkonto:
Jahr			
Finanzplanung:			Investition Investitionsauftrag: 801 12 004
Jahr			

Begründung:

Laut Bebauungsplan „Gewerbegebiet Entenbad Ost“ (B-Plan Nr. 2205/12) wird das Gewerbegebiet nach Osten über eine Stichstraße und mit anschließender Wendeschleife verlängert. Durch die Erweiterung des Gebietes besteht die Möglichkeit, den erheblichen und dringenden Bedarf nach gewerblich nutzbaren Baugrundstücken zu erfüllen.

Damit die Entwässerung des Gewerbegebiets sichergestellt ist, müssen ein neuer Schmutz- und Regenwasserkanal im Trennsystem gebaut und an das Kanalnetz des vorhandenen Gewerbegebiets angeschlossen werden. Es ist geplant, ca. 345 lfm Schmutzwasserleitungen DN 250 und ca. 340 lfm Regenwasserleitungen DN 300 – 500 zu verlegen.

Die Kostenberechnung für diese Maßnahme teilt sich in folgende Bereiche auf:

Baustelleneinrichtung	35.000 €
Grundwasserabsenkung	60.000 €
Erdarbeiten	180.000 €
Kanalarbeiten	155.000 €
<u>Nebenkosten (Baugrund, Ing.Honorar, etc.)</u>	<u>120.000 €</u>
Gesamt	550.000 €

Im Wirtschaftsplan 2016 stehen ausreichende Mittel zur Verfügung.

Voraussichtliche Ausführungszeiten:

Baubeginn: Juni 2016

Fertigstellung: Dezember 2016

Zum Schutz der Wiese ist für das gesamte Gewerbegebiet eine Regenwasserbehandlung notwendig. Die hierfür erforderliche Planung und Kostenberechnung werden separat erstellt und zur Genehmigung vorgelegt.

Robert Schäfer
Eigenbetriebsleiter